

## Listado de Materiales

<b>Materiales</b>	<b>Unidades</b>	<b>Cantidad TOTAL</b>	<b>Anexo</b>
Bobina de Cable 48FO 652D para Ducto de 4060 mts	Metros	2.707.231	Anexo I
Bobina de Cable 48FO 652D para Ducto de 4060 mts (Armado Anti roedor)	Metros	448,600	Anexo II
Bobina de cable 24FO 652D autosoportado vano 120 mts bobina de 4060 mts (antiroedor)	Metros	44,790	Anexo XXVI
Bobina de cable 24FO 652D autosoportado vano120 mts bobina de 4060 mts	Metros	178,300	Anexo XVIII
Bobina de Cable de Fibra 96FI 652D para Ducto de 4060 mts	Metros	32,700	Anexo XVII
Rack de 19"	Unidades	31	Anexo III
Sub Rack E2000/APC	Unidades	30	Anexo IV
Bandejas 24 Duplex LC/UPC	Unidades	30	Anexo V
Distribuidor de baja densidad de 12 FO pivotante E2000/APC	Unidades	32	Anexo XIX
Distribuidor de baja densidad de 24 FO LC Duplex	Unidades	203	Anexo XX
Pigtail 1,5 mts LC/PC	Unidades	4,396	Anexo XVI
Acoplador LC/PC	Unidades	2,494	Anexo XVI
Caja de empalme tipo Fosc 96 FO	Unidades	2,162	Anexo VI
Caja de empalme tipo Fist para frontera optica	Unidades	100	Anexo XXI
Tapones abiertos 33/40	Unidades	7,781	Anexo VII
Tapones Cerrados 33/40	Unidades	15,614	Anexo VII
Conjunto de Marco y Tapa	Unidades	219	Anexo VIII
Tritubo. Rollo x 600 mts	Metros	2.804.699	Anexo IX
Localizador de Cámara -BallMarker	Unidades	4,007	Anexo X
Cinta de Prevención Rollo x 600 mts	Metros	2.869.283	Anexo XI
Hilo detección	Metros	2.837.861	Anexo XII
Caño Camisa PEAD 125mm esp 7mm	Metros	21,331	Anexo XIII
Caño Galvanizado de 4"	Metros	7,025	Anexo XIV
Manguitos de Empalme para Tritubo	Unidades	17,111	Anexo XV
Conjunto de Suspensión para cable de FO ADSS	Unidades	1,564	Anexo XXII
Conjunto de Retención para FO ADSS	Unidades	645	Anexo XXIII
Soporte Cruz de Ganancia de cable de FO	Unidades	321	Anexo XXIV
Rama Clip M	Unidades	60	Anexo XXV
Rama Clip S	Unidades	60	Anexo XXV
Manta Costilla Termoretráctil 1 x1,2 mts	Unidades	30	Anexo XXV